

ACS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				FONTE:			BDI	
		OBRA: REFORMA DA FARMÁCIA MINAS EM JOSENÓPOLIS				SETOP OUT 2021			23,07%	
		DESCRIÇÃO: REFORMA DA FARMÁCIA MINAS EM JOSENÓPOLIS				SINAPI JAN.2022			DATA	
		LOCAL: RUA JOSÉ BISPO DE OLIVEIRA, 52, CENTRO, JOSENÓPOLIS-MG				DESONERADAS			21/02/2022	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS-MG										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
1		REFORMA DA FARMÁCIA								
1.1		SERVIÇO PRELIMINAR						1.099,62	1.353,30	
1.1.1	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	SETOP	U	1,00	1.099,62	1.353,30	1.099,62	1.353,30	
1.2		ESQUADRIAS						2.880,00	3.544,42	
1.2.1	CPU	TOLDO VERSÁTIL PARA JANELAS 0,80x0,62M	COTAÇÃO	UND	4,00	350,00	430,75	1.400,00	1.722,98	
1.2.2	CPU	TOLDO VERSÁTIL PARA JANELAS 1,20x0,62M	COTAÇÃO	UNID	4,00	370,00	455,36	1.480,00	1.821,44	
1.3		PINTURA DA EDIFICAÇÃO						13.540,37	16.664,14	
1.3.1	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	SETOP	m2	417,80	2,30	2,83	960,94	1.182,63	
1.3.2	ED-50506	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	SETOP	m2	65,17	2,60	3,20	169,44	208,53	
1.3.3	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	SINAPI	m2	165,00	33,47	41,19	5.522,55	6.796,60	
1.3.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	428,8	11,95	14,71	5.124,16	6.306,30	
1.3.5	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	65,17	13,41	16,50	873,93	1.075,55	
1.3.6	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	9,66	13,56	16,69	130,99	161,21	
1.3.7	ED-50491	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	SETOP	m2	28,35	26,75	32,92	758,36	933,32	
1.4		INSTALAÇÕES ELÉTRICA						4.701,12	5.785,67	
1.4.1	CPU	INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA	COTAÇÃO	M	50,50	59,40	73,10	2.999,70	3.691,73	
1.4.2	CPU	REPARO DAS INTALAÇÕES ELETRICAS	COTAÇÃO	UN	1,00	1.500,00	1.846,05	1.500,00	1.846,05	
1.4.3	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	3,00	32,53	40,03	97,59	120,10	
1.4.4	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	3,00	34,61	42,59	103,83	127,78	
								<b>VALOR SEM BDI:</b>	<b>22.221,11</b>	
								<b>VALOR BDI:</b>	<b>5.126,41</b>	
								<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>27.347,52</b>	

ADELINO CARDOSO DE SOUZA  
ENGENHEIRO CIVIL 278-540/D-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS-MG